
Bildunterschriften

Bild	Dateiname	Bildunterschrift
	TAT_Sanierung Eingangsbereich_01.jpg	Wirkt nicht sehr einladend – die Bodenplatte im Eingangsbereich eines Wohnhauses musste saniert werden. Zum Einsatz kam das Flüssigkunststoffsystem Triflex BTS-P. Foto: Triflex
	Triflex_Sanierung Eingangsbereich_02.jpg	Im ersten Schritt wurden die vorhandenen Fliesen entfernt und der mineralische Gefälleestrich gründlich angeschliffen. Anschließend grundierten die Verarbeiter den Untergrund mit Triflex Cryl Primer 276. Foto: Triflex
	Triflex_Sanierung Eingangsbereich_03.jpg	Die Wandanschlüsse wurden mit dem extra für Details konzipierten Triflex ProDetail dauerhaft abgedichtet. Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Sanierung Eingangsbereich_04.jpg

Die Flächenabdichtung erfolgte mit dem vliesarmierten Triflex ProTerra.

Foto: Triflex



Triflex_Sanierung Eingangsbereich_05.jpg

Anschließend brachten die Verarbeiter die selbstnivellierende Nutz- und Schutzschicht Triflex ProFloor RS2K auf.

Foto: Triflex



Triflex_Sanierung Eingangsbereich_06.jpg

Den Abschluss bildete die Versiegelung mit Triflex Cryl Finish 205 inklusive Micro-Chips-Einstreuung. Das Ergebnis ist eine rutschhemmende und optisch ansprechende Oberfläche.

Foto: Triflex